

# ÁRAJÁNLAT

**Megrendelő:** Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata      **Vállalkozó:** Soma-Team Kft.  
8133 Mezőszentgyörgy      8132 Lepsény  
Kossuth utca 48.

Készült: 2020.08.10

**A munka leírása**      Homlokzatburkolat bontása és hőszigetelő rendszer elkészítése

	<b>Anyagköltség</b>	<b>Díjköltség</b>
<b>Osszesen:</b>	638 781	1 688 000
<b>Osszesen:</b> Általános forgalmi adó	27,00 % +	2 326 781 Ft
<b>Osszesen:</b>		628 231 Ft
		2 955 012 Ft

**Készítette**

Soma-Team Kft.

1/	<b>15-313-044-001-18-10100</b> Homlokzati állvány készítése és bontása állványcsöből szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, konzolos, hárompallós kivitelben 10,00 m magasságig Mennyiség: 131,00 m2 Anyag egységára: 0,00 Díj egységára: 1 500,00	0	196 500
2/	<b>42-000-130</b> Fal-, pillér -és oszlop lapburkolat bontása, bármely méretű burkolólappból Mennyiség: 131,00 m2 Anyag egységára: 0,00 Díj egységára: 1 000,00	0	131 000
3/	<b>36-000-003</b> Vakolatleverekek homlokzatról 2,5 cm vastagságig Mennyiség: 131,00 m2 Anyag egységára: 0,00 Díj egységára: 800,00	0	104 800
4/	<b>21-991-006-008-15-00115</b> Vegyes építési és bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, úrtérrel kézi felrakással 10,01 -15,00 km távolságra Mennyiség: 7,00 m3 Anyag egységára: 7 300,00 Díj egységára: 7 000,00	51 100	49 000
5/	<b>36-430-001-050-39-15080</b> Polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszer készítése, ragasztóba ágyazott üvegszövet erősítéssel függőleges felületen DRYVIT rendszer NIKECELL D, EPS 80 jelű hőszigetelő lemezzel, NIKECELL DRYVIT poralakú ragasztóval 50 mm vastag Mennyiség: 122,00 m2 Anyag egységára: 2 266,00 Díj egységára: 6 500,00	276 452	793 000
6/	<b>36-450-001-002-75-00201</b> Összetett külső hőszigetelő rendszer kiegészítőinek beépítése WEBER.THERM RETEC rendszer élvédő Mennyiség: 65,00 m Anyag egységára: 377,00 Díj egységára: 600,00	24 505	39 000

7/ 48-510-001-050-39-18010

Külső fal, lábazat hőszigetelése külön tételben kiírt rögzítéssel XPS extrudált polisztirol keményhab lapokkal STYROFOAM IB-A jelű, lépcsős élképzéssel, érdesített felülettel 50 mm vastagságban

Mennyiség: 9,00 m2

Anyag egységára:

Díj egységára:

3 300,00

6 500,00

29 700

58 500

## Anyagköltség

8/ 36-201-011-101-37-41601

Felületelőkezelő anyag felhordása tapasztalt szerkezeten  
 BAUMIT UNIVERZALIS ALAPOZO függőleges felületen  
 Mennyiség: 131,00 m2

Anyag egységára: 200,00  
 Díj egységára: 400,00

26 200

52 400

9/ 36-310-110-004-10-41510

Ásványi nemesvakolat készítése gépi keveréssel, kézi felhordással, alapvakolat nélkül, kapart kivitelben, függőleges felületre, BAUMIT NEMES VAKOLAT külső és belső falfelületekre 2. színcsoport 1,5 mm-es

Mennyiség: 122,00 m2

Anyag egységára: 1 622,00  
 Díj egységára: 2 000,00

197 884

244 000

10/ 36-270-411-001-10-41960

Lábazati nemesvakolat készítése, külső és belső ásványi alapfelületekre BAUMIT MOZAIK VAKOLATTAL függőleges felületre

Mennyiség: 9,00 m2

Anyag egységára: 3 660,00  
 Díj egységára: 2 200,00

32 940

19 800

**Összesen:**

638 781

1 688 000

